



MANUAL DE PREENCHIMENTO

FRE — Ficha Resumo do Empreendimento
Habitação | Programa Minha Casa Minha Vida

Morais Engenharia e Construção
Junho de 2025 — Versão 1.0

SUMÁRIO

1 FRE — Ficha Resumo do Empreendimento

- 1.1 Descrição do Empreendimento
- 1.2 Informações de Localização (GPS)
- 1.3 Estágio de Obras e Benfeitorias
- 1.4 Tabela de Tipologias
- 1.5 CUB e Valor de Aquisição do Lote
- 1.6 BDI e Infraestrutura
- 1.7 Outras Despesas
- 1.8 Custos Não Incidentes
- 1.9 Observações Gerais
- 1.10 Análise de Viabilidade

2 Orçamento Sintético — Habitação

3 Cronograma Físico-Financeiro Global

SOBRE ESTE MANUAL

Este manual documenta o processo de preenchimento da **FRE — Ficha Resumo do Empreendimento**, principal documento exigido pela Caixa Econômica Federal para aprovação de empreendimentos habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).

A FRE é composta por 6 abas, sendo a maioria preenchida automaticamente pela automação de dados do Notion. As seções deste manual cobrem os campos que **exigem intervenção manual**, análise técnica ou interpretação contextual.

Aba	Nome	Preenchimento
Instruções	Orientações de uso da planilha	Não preencher
FRE	Documento principal — dados do empreendimento	Manual + automação
Orç. Sintético	Percentuais por serviço	Manual
Orç. Analítico	Detalhamento do orçamento	Apenas se exigido pela CEF
Orç. Infra	Gastos de infraestrutura	Apenas se exigido pela CEF
Orç. Equip.	Equipamentos comunitários	Apenas se exigido pela CEF
Cronograma	Avanço físico-financeiro mensal	Manual

■ ■ As abas de Orçamento Analítico, Orçamento de Infraestrutura e Orçamento de Equipamentos devem ser enviadas em branco na primeira entrega. Preencha-as somente se a CEF solicitar explicitamente.

1 ■ FRE — Ficha Resumo do Empreendimento

A aba FRE é a aba-mãe da planilha. Deve ser a **primeira a ser preenchida**, pois seus dados alimentam automaticamente as demais abas. A maior parte do preenchimento é realizada pela automação que consome os dados do Notion — contudo, determinados campos exigem **análise técnica, interpretação ou redação manual**, conforme detalhado abaixo.

■ 1.1 Descrição do Empreendimento

Este campo deve conter a descrição completa do empreendimento, incluindo tipologias, blocos, equipamentos de uso comum, áreas de lazer e infraestrutura. O texto é gerado parcialmente pela automação, mas **deve ser revisado e complementado manualmente** antes do envio.

O que verificar e complementar:

- Número de unidades e tipologia construtiva
- Cômodos internos de cada unidade (quartos, suíte, banheiros, sala, cozinha, área de serviço, garagem)
- Equipamentos de uso comum: portaria, guarita, administração
- Áreas de lazer, se houver (playground, quadra, churrasqueira etc.)
- Sistema de tratamento de esgoto (ex.: fossa séptica + sumidouro)

■ Revise se o texto gerado pela automação engloba **TODAS** as informações acima. Complementar o que estiver faltante, especialmente os itens de áreas comuns e cômodos internos das unidades.

■ 1.2 Informações de Localização (GPS)

As coordenadas geográficas do empreendimento devem ser informadas no formato **grau, minuto e segundo**, utilizando obrigatoriamente o Datum **SAD-69**.

Campo	Formato exigido	Exemplo
Datum	SAD-69 (preferencial)	SAD-69
Longitude (oeste)	GG°MM'SS.S"	49°08'4.0"
Latitude (sul)	GG°MM'SS.S"	16°40'29.2"

■ Utilize o Google Maps ou GPS de precisão para obter as coordenadas. Converta de decimal para grau/minuto/segundo antes de lançar. O Datum SAD-69 é preferencial e exigido pela CEF.

■ 1.3 Estágio de Obras e Benfeitorias Executadas

Caso já existam obras executadas no terreno antes do pedido de aprovação, descreva neste campo **quais serviços foram realizados** (ex.: limpeza de terreno, demolição de edificação existente, terraplanagem, fundações etc.).

■ Se não houver nenhuma obra executada, deixe o campo em branco ou informe "Sem obras executadas".

■ 1.4 Tabela de Tipologias

Nesta tabela são descritas todas as tipologias habitacionais do empreendimento. Preencha cada coluna conforme as instruções abaixo:

Campo	Instruções de Preenchimento
Quantidade	Número total de unidades desta tipologia
Descrição	Descrever a unidade de forma detalhada: cômodos, garagem, características construtivas. Ex.: "Casa térrea com 3 quartos, 2 banheiros, garagem para 2 carros, piscina, etc."
Áreas	Conferir e validar os valores das colunas de área conforme as tabelas da ABNT (área privativa real, equi...
Valor de venda proposto	Antes da 1ª avaliação: informar o valor proposto por unidade. Após a avaliação: corrigir para o valor real...

■ O valor de venda proposto regula a viabilidade econômica analisada pela CEF. Na primeira entrega, utilize o valor de mercado estimado. Após o laudo de avaliação, ajuste para o valor real — se o laudo vier abaixo do proposto, reavalie a viabilidade.

■ 1.5 CUB e Valor de Aquisição do Lote

Informe a fonte de referência de custo unitário básico (CUB) e a data-base utilizada. O campo de valor do lote deve refletir o custo de aquisição do terreno.

- **Fonte:** CUB — Custo Unitário Básico (SINDUSCON)
- **Data-base:** mês/ano de referência (ex.: Janeiro 2025 — R\$ 2.397,45/m²)
- **Valor do lote:** lançar o valor de aquisição; pode ser ajustado para promover viabilidade

■ ■ O valor de aquisição do lote é um dos itens mais flexíveis para ajuste de viabilidade, pois é um custo já incorrido e de fácil justificativa documental. Utilize-o estrategicamente se necessário para equilibrar o fluxo.

■ ■ 1.6 BDI e Infraestrutura

O BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) representa os custos indiretos da obra em percentual sobre o custo direto. A CEF possui regras claras para este campo:

- **BDI mínimo aceito pela CEF: 20%**
- Não é possível reduzir abaixo de 20% para fins de viabilidade
- Recomenda-se lançar o BDI acima de 20% para ter margem de negociação
- Quanto ao CHECK de infraestrutura: padrão = **NÃO**. Alterar para SIM somente se a CEF exigir

■ Estratégia recomendada: lançar o BDI em um valor mais alto (ex.: 25–28%) para ter margem de redução caso seja necessário ajustar custos durante a análise da CEF.

■ 1.7 Outras Despesas

Os campos de outras despesas seguem limites percentuais estabelecidos pela CEF. A recomendação é preencher nos **valores máximos permitidos** para ter margem de ajuste:

Item	Limite CEF	Estratégia
Legalização	Até 2% do VGV	Lançar no máximo
Despesas financeiras	0,5% a 5% (edif. + infra + equip.)	Lançar próximo ao máximo
Seguros (SRE e SGC/SGI)	Até 0,5% (edif. + infra + equip.)	Lançar no máximo
Desp. de comercialização	4% a 8% do VGV	Lançar no máximo

■ ■ Preencher outras despesas nos valores máximos cria margem para redução caso a CEF questione algum item durante a análise. Não ultrapasse os limites definidos.

■ 1.8 Custos Não Incidentes

São os custos necessários para viabilizar o empreendimento que **não são financiados pela CEF** e devem estar concluídos antes do início das obras. Devem ser descritos com: **o que é, qual o valor e**

quem executará e pagará.

Exemplos comuns de custos não incidentes:

- AVTO — Ampliação de Vaga de Transformador
- Transformadores elétricos
- Infraestrutura de rede elétrica (extensão de rede, padrão de entrada)
- Infraestrutura hidrossanitária externa ao empreendimento

Formato de preenchimento recomendado:

Descrição	Valor (R\$)	Responsável
Infraestrutura e urbanização (Elétrica)	R\$ 13.502,66	Proponente
Infraestrutura e urbanização (Hidrossanitário)	R\$ 96.000,00	Proponente

■ 1.9 Observações Gerais

Este campo é de texto livre e deve conter uma descrição geral do empreendimento complementando as informações técnicas da FRE. Inclua os seguintes elementos:

- Tipologia do condomínio (horizontal, vertical, casas seriadas, geminadas etc.)
- Programa habitacional aplicável e faixas de renda (PMCMV — exceto Faixa 1)
- Sistema e processo construtivo (convencional, concreto armado, alvenaria de vedação etc.)
- Implantação das unidades (seriadas, não geminadas, térreas etc.)
- Município e estado de localização
- Situação do terreno (edificações existentes, demolições realizadas, limpeza executada)

■ Exemplo de texto modelo: "O Condomínio Residencial será enquadrado no Programa Minha Casa Minha Vida, exceto na Faixa 1. O sistema construtivo adotado será o convencional, em estrutura de concreto armado com alvenaria de vedação. Trata-se de condomínio de casas seriadas, não geminadas, localizado no município de Senador Canedo — GO. Durante a vistoria in loco, identificou-se a existência de edificação não registrada em matrícula ou cadastro municipal, a qual já foi demolida, tendo sido realizado também o devido serviço de limpeza do terreno."

■ 1.10 Análise de Viabilidade

Antes de finalizar o preenchimento da FRE, verifique a relação entre o **Custo Total do Empreendimento** e o **VGv (Valor Global de Vendas)**.

Indicador	Referência
VGv ÷ Custo Total	VGv deve ser no mínimo 10% superior ao custo
Margem na 1ª análise	Recomendado: margem maior (15–20%), pois o laudo pode vir abaixo
Se VGv < Custo Total	Inviável — ajustar custos ou valores de venda
Alavancas de ajuste	BDI, valor do lote, outras despesas (nos limites da CEF)

■ ■ Na primeira análise da CEF, o valor real do laudo de avaliação ainda é desconhecido. Por isso, mantenha uma margem maior que 10% nesta etapa. Se o laudo vier abaixo do valor proposto, a viabilidade pode ser comprometida — a margem inicial protege contra esse cenário.

2 ■ Orçamento Sintético — Habitação

O cabeçalho da aba de Orçamento Sintético é preenchido automaticamente a partir dos dados lançados na aba FRE. O preenchimento manual nesta aba limita-se aos **percentuais de cada serviço**, que representam a incidência de cada etapa sobre o custo total da obra.

Regras de preenchimento:

- A CEF define faixas percentuais mínimas e máximas para cada serviço
- O somatório de todos os percentuais deve ser **exatamente 100%** — nem mais, nem menos
- Cada item deve estar dentro da faixa indicada pela CEF para aquele serviço

Estratégia de preenchimento:

A sequência correta para distribuir os percentuais é:

- 1º Identifique os serviços que serão executados nas primeiras etapas da obra (ex.: serviços preliminares, fundações)
- 2º Preencha esses serviços iniciais com o **percentual máximo** da faixa permitida pela CEF — isso garante maior liberação de recursos nas primeiras medições
- 3º Distribua os percentuais restantes nos demais serviços até completar 100%
- 4º Verifique a coluna "Status" — todos os itens devem estar marcados como **"ok"**. Se aparecer "Abaixo do limite", ajuste o percentual do serviço correspondente

■ ■ Atenção ao item SUPRAESTRUTURA: se o sistema construtivo for convencional (alvenaria estrutural ou concreto armado), este item pode ficar com 0% apenas se os custos estiverem alocados em PAREDES E PAINÉIS. Verifique se a lógica do seu empreendimento justifica essa alocação.

■ Exemplo de distribuição prioritária: Serviços Preliminares ao máximo (16%), Fundações ao máximo (11%), Paredes e Painéis ao máximo (14%) — os itens que compõem as primeiras medições devem concentrar o maior percentual possível dentro do limite da CEF.

3 ■ Cronograma Físico-Financeiro Global

O cronograma físico-financeiro global registra o **percentual de avanço da obra mês a mês**, tanto em termos físicos quanto financeiros. Assim como o Orçamento Sintético, o cabeçalho é preenchido automaticamente pela automação.

Regras de preenchimento:

- Distribuir o avanço de forma **igualitária** ao longo dos meses de obra
- O **último mês** deve ter sempre **5%** de avanço (reserva para habite-se e regularização)
- No **penúltimo mês**, preencher a coluna "**Indique**" com o texto: **HABITE-SE E CND**
- O percentual acumulado no final deve atingir exatamente **100%**

Exemplo de distribuição (30 meses de obra):

Para 30 meses de prazo, com último mês em 5%: distribua os 95% restantes em 29 parcelas iguais — cada mês com aproximadamente 3,27%. O mês 29 (penúltimo) recebe o campo "Indique" preenchido com "HABITE-SE E CND" e o mês 30 (último) recebe 5%.

Mês	% da Etapa	% Acumulado	Indique
1	3,27%	3,27%	
2	3,27%	6,54%	
...	3,27%	...	
29 (penúltimo)	3,44%	95,00%	HABITE-SE E CND
30 (último)	5,00%	100,00%	

■■■■ O texto "HABITE-SE E CND" deve ser inserido exatamente como escrito, na coluna "Indique", na linha do penúltimo mês de obra. Este campo sinaliza à CEF o mês previsto para emissão do Habite-se e da Certidão Negativa de Débitos.

■ Caso o prazo de obra mude, redistribua os percentuais mantendo a regra: 5% no último mês e "HABITE-SE E CND" no penúltimo. O total acumulado deve sempre fechar em 100%.